

# 臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準（附件3）

## 一、一般修建工程

項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
1	綜合球場	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	2,000	2,177	(室外)
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	1,210	1,317	(室外、室內)
2	人工跑道	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	3,030	3,298	外部排水溝、排水內溝及陰井另計
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線)	M <sup>2</sup>	2,120	2,307	截根牆、排水內溝及陰井另計
3	截根牆	斷根、RC截根牆	M	2,790	3,037	
4	屋頂整修	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)以投影面積計算	M <sup>2</sup>	2,230	2,427	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計
		合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂(高度不超過1.5M)(含拆除運棄、收邊、天溝)  (僅適用於符合「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」第二點第十八款之斜屋頂)	M <sup>2</sup>	4,661	4,661	內含依規定應留設無頂蓋式之避難空間、與樓梯間出入口間之淨寬度1.2公尺以上通道。
		非平頂式屋頂修繕(如活動中心金屬鋼浪版式屋頂)	M <sup>2</sup>	3,483	3,483	墜落防止設施另計
		落水管(含固定配件)	M	413	413	
5	水塔	不銹鋼水塔(1噸~3噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原)	組	34,160	34,160	含管線整理
6	採光罩	連接走廊採光罩(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	10,350	10,350	需申請建照
7	雨遮		M	2,650	2,650	深度不超過1公尺
	遮陽板		M	3,800	3,800	寬度不超過70公分
8	地坪整修	地磚地坪(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,260	1,260	
	地坪整修	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	350	350	
9	木質地板	一般實木地板(高架)(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	3,440	3,440	
		一般實木地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,500	2,500	
		金屬高架地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	5,000	5,000	
10	遊戲場	彈性地坪(含拆除運棄、基礎及收邊)	M <sup>2</sup>	1,580	1,580	(室外)遊戲器材另計
		組合遊戲器材(含拆除運棄、安裝)	組	210,000	210,000	(室外、室內)

臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準(附件3)

項次	工程項目	說明	單位	110年單價	111年單價	備註
11	牆面整修	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)	M <sup>2</sup>	1,560	1,698	外牆設施物拆除並復舊、鷹架及墜落防止設施另計
		內牆貼面磚(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,160	1,160	
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)	M <sup>2</sup>	460	460	
12	施工圍籬	組合式活動,高度1.8公尺	M	2,000	2,000	
		粉刷油漆(含刮除舊漆)	M <sup>2</sup>	180	180	
		鷹架及墜落防止設施	M <sup>2</sup>	460	460	租用(需符合勞安規範)
13	門	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,329	3,329	
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	4,255	4,255	
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	7,169	7,169	
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	10,931	10,931	
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	16,770	16,770	
14	窗	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	5,168	5,168	
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,686	3,686	
15	鐵捲門	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)	M <sup>2</sup>	18,430	18,430	
16	安全護欄	不銹鋼(H=1.2m)(含拆除運棄)	M	3,065	3,065	
		花格鋁(H=1.2m)(含拆除運棄)	M	1,964	1,964	
17	圍牆	新建(含拆除運棄、收邊、基礎)	M	11,270	12,266	請評估是否需申請雜項執照;圍牆外人行道鋪面另計
18	人行道透水鋪面	地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)	M <sup>2</sup>	3,100	3,374	包含地磚結構用透水混凝土
		瀝青混凝土面層鋪築(厚度5-10cm)	M <sup>2</sup>	360	360	
19	伸縮縫整修	地坪與地坪(含拆除運棄)	m	4,090	4,090	
		地坪與牆面(含拆除運棄)	m	4,090	4,090	
		牆面與牆面(含拆除運棄)	m	3,090	3,090	
		牆面與天花(含拆除運棄)	m	3,750	3,750	
		屋面與屋面(含拆除運棄)	m	4,130	4,130	
		外牆與外牆(含拆除運棄)	m	4,580	4,580	
20	廁所整修	牆面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	1,560	1,560	
		地面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	1,470	1,470	
		天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)	M <sup>2</sup>	630	630	照明燈具另計
		滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)	M <sup>2</sup>	500	500	
		鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)	M <sup>2</sup>	1,200	1,200	
		倒T型扶手	組	2,300	2,300	

臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準(附件3)

項次	工程項目	說明	單位	110年單價	111年單價	備註
		廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)	M <sup>2</sup>	630	630	以天花板面積估列
		窗戶(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	5,168	5,168	
		小便器(含拆除運棄、配管安裝)	個	7,880	7,880	
		小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)	個	5,250	5,250	
		小便器擣擺(含拆除運棄)	片	2,210	2,210	
		大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)	組	10,950	10,950	坐式及蹲式分開計算
		大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(蹲式)	組	9,990	9,990	
		隔間(含拆除運棄、隔間門版)	間	15,750	15,750	大便器隔間、工具間、無障礙廁所隔間適用
		無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)	間	29,400	29,400	無障礙廁所之隔間另計
		洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)	座	21,000	21,000	
		緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合)	組	1,000	1,000	
		拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)	個	5,250	5,250	
		廁所中央管道間管線汰換工程(含拆除運棄、配管安裝)	處	10,000	10,000	以4樓且每層樓有男、女廁各1處之建物為例，該建物廁所整修計可編列本工項惟8處
21	監視系統	監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)	台	70,000	70,000	
		攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)	台	9,500	9,500	
		螢幕(LCD19" 以上)	台	8,500	8,500	
22	校園智慧型電子圍籬	智慧型主機(含軟體、儲存設備、安裝、配線、測試、整合)	組	170,000	170,000	
		100萬畫素以上IP攝影機(含安裝、配線、測試、整合)	台	10,000	10,000	
		傳輸及轉換設備(含安裝、配線、測試、整合)	組	10,000	10,000	
23	紅外線感測系統	紅外線感測組(2軌，含安裝、配線、測試、整合)	組	6,000	6,000	配合地形及地物選擇設置
		紅外線感測系統主機(含安裝、配線、測試、整合)	組	12,000	12,000	

## 臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準（附件3）

### 二、專科教室整修工程

項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
1	隔間牆拆除	隔間牆拆除運棄	M <sup>2</sup>	530	530	
		其他拆除運棄	M <sup>2</sup>	320	320	
2	新做隔間牆		M <sup>2</sup>	1,580	1,580	
3	牆面粉刷	內牆貼面磚（含拆除運棄）	M <sup>2</sup>	1,160	1,160	
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光（含敲除運棄）	M <sup>2</sup>	460	460	
		粉刷油漆（含刮除舊漆）	M <sup>2</sup>	180	180	
4	門換新	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,329	3,329	
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	4,255	4,255	
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	7,169	7,169	
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	10,931	10,931	
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	16,770	16,770	
窗換新	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	5,168	5,168	
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,686	3,686	
5	地坪整修	地磚地坪（含拆除運棄）	M <sup>2</sup>	1,260	1,260	
		PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	350	350	
6	舊有設施設備拆除運棄	含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等拆除運棄	間	26,250	26,250	
7	天花板工程	天花板	M <sup>2</sup>	630	630	
8	固定式櫥櫃	矮櫥櫃(120cm以下)	M	6,300	6,300	
		高櫃(120cm以上)	M	10,500	10,500	
		高吊櫥	M	5,250	5,250	
9	固定式桌椅	教師用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	40,320	40,320	
		學生6人用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	34,020	34,020	
		不鏽鋼洗槽櫃（60×90cm以上含防水桶身及水龍頭）	組	17,640	17,640	
		實驗桌（150×90cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	30,240	30,240	
		電腦桌（100×70×70cm以上）	組	2,310	2,310	
		電腦桌（160×70×70cm以）	組	3,150	3,150	
		電腦椅（46×56×84cm以）	組	1,260	1,260	
10	窗簾	防焰遮光窗簾（H=210cm窗戶高度）（含窗簾盒）	M	2,480	2,480	
11	其他	弧形琺瑯磁性白板 350×120cm以上（W×H）	M2	3,600	3,600	
		磁性軟木揭示板 100×120cm 以上（W×H）	M2	2,080	2,080	
		揭示板 120×120cm 以上（W×H）	M2	2,020	2,020	
		揭示板 240×120cm以上（W×H）	M2	4,030	4,030	
		雙層磁性開閉式白板400cm*120cm以上	座	16,800	16,800	

臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準 (附件3)

項次	工程項目	說明	單位	110年單價	111年單價	備註
12	電源照明(LED)	T5, 8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,060	1,060	
		T5, 8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,260	1,260	
		T5, 16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,920	1,920	
		T8, 8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	600	600	
		T8, 8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	660	660	
		T8, 16W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,050	1,050	
		T8, 16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,500	1,500	
		T8, 16W*1高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	420	420	
		T8, 16W*2高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	650	650	
13	開關及插座(含安全插座)	含配管線及打鑿	間	18,900	18,900	
14	給排水	集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	27,720	27,720	
		分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	45,360	45,360	
15	空調設備	含安裝、配管及配線及測試	間	151,200	151,200	
16	廣播音響	250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)	組	37,800	37,800	
17	電動伸縮銀幕	電動銀幕(含安裝)	座	12,600	12,600	
18	移動式桌椅	連桌學童椅--可調式	組	1,890	1,890	
		實驗室用圓板凳	張	690	690	
		討論椅(含坐墊椅背)	張	1,260	1,260	
19	其他特殊設備	一般防潮箱(cm)	組	4,660	4,660	(40*55.5*41.2)
		顯微鏡專用防潮箱(cm)	組	60,480	60,480	(120*70*180)
		緊急沖眼淋浴設備(含安裝)	組	30,240	30,240	
		低溫藥品冰櫃(箱)	組	31,500	31,500	
		安全藥品櫃(內循環式)	組	75,600	75,600	
		過濾器	組	26,460	26,460	
		抽氣式藥品櫃	組	81,900	81,900	
		簡易工安器材櫃(含簡易急救箱,防火毯)	組	26,460	26,460	
		實驗器材儲存櫃(cm)	組	12,600	12,600	(90*240)

臺北市政府教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準（附件3）

項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
20	其他特殊設備	分組器材放置櫃(cm)	組	12,600	12,600	(90*240)
		排煙櫃(cm)	台	126,000	126,000	(150*75*235)
		活性碳吸附箱(cm)	台	22,680	22,680	(62.5*62.5*125)
		緊急洗眼器	台	3,780	3,780	
		廢液暫存櫃(cm)	台	63,000	63,000	(100*60*120cm)
		實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝	間	37,800	37,800	
		電源穩壓裝置設備	桌組	12,600	12,600	

## 臺北市教育局110年~111年度營繕工程單價編列標準（附件3）

### 三、無障礙設施整修工程

項次	工程項目	說明	單位	110年單價	111年單價	備註
1	扶手	不銹鋼扶手直立單層式(單邊)	M	3,648	3,648	
		不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)	M	4,079	4,079	
		不銹鋼扶手掛牆單層式(單邊)	M	2,330	2,330	
		不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊)	M	2,773	2,773	
		樓梯扶手直立單層式(單邊)	M	2,191	2,191	
		樓梯扶手直立雙層式(單邊)	M	2,622	2,622	
		樓梯扶手掛牆單層式(單邊)	M	1,748	1,748	
		樓梯扶手掛牆雙層式(單邊)	M	2,191	2,191	
2	無障礙廁所 扶手	C型洗臉盆不銹鋼扶手	組	1,748	1,748	
		L型馬桶不銹鋼扶手	支	4,369	4,369	
		120 斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手	支	4,953	4,953	
		小便斗不銹鋼扶手	組	2,787	2,787	
		Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手	組	1,849	1,849	
3	樓梯防護緣	5cm高防護緣 (應符合法規規定型式，不限材質)	M	1,000	1,000	
4	階梯前警示帶	警示標示 (應符合法規規定型式，不限材質)	M2	1,118	1,118	
5	斜坡道	高度20cm以下打細料混凝土坡道(需另加鋪面 防滑材料層)	M <sup>2</sup>	3,150	3,150	室內、室外
		高度20~75cm砌1B磚打混凝土坡道(需另加鋪面 防滑材料層扶手等)	M <sup>2</sup>	4,800	4,800	室內、室外
		高度75~150cmRC牆打混凝土坡道(需另加鋪面 防滑材料層扶手安全護欄等)	M <sup>2</sup>	6,210	6,210	室內、室外
6	無障礙停車 標誌	行動不便者國際標示	片	1,660	1,660	
		汽車行動不便立杆	支	5,380	5,380	
		鋁板立柱式標示牌H≥200	式	8,280	8,280	
		不銹鋼板立柱式標示牌H≥200	式	13,800	13,800	
7	其他	廁所無障礙橫拉門(90cm含框五金)	樞	11,500	11,500	
		明鏡(平面處理)	式	1,730	1,730	
		蓮蓬頭(含管線)	式	2,300	2,300	
		固定式沐浴座椅	式	6,900	6,900	
		緊急求救設施(拉鈴式)	式	9,200	9,200	
		無障礙標誌牌	片	830	830	
		無障礙指示牌	片	1,380	1,380	
		衛浴設施外之浮凸標示	片	2,690	2,690	
		空間名稱點字板標示	片	2,690	2,690	
		行動不便者入水座椅(充電式)	座	379,500	379,500	
		行動不便者入水座椅(水壓式)	座	253,000	253,000	
		行動不便者入水座椅(手動吊掛式)	座	92,000	92,000	
		舞台專用升降無障礙平台(供輪椅使用)	座	427,800	427,800	
	一字型門把	組	500	500		

附註1：以上單價已包含工程工料成本(含工帶料)、廠商稅捐(含保險費)、利潤、品質管理費、勞工安全衛生管理費及空氣污染防制費。

附註2：本表未定之工程項目單價，請依「臺北市教育局110年度議會審定工程預算單價」標準編列。

附註3：工程單價包含該工項之拆除、運棄、新作及周邊修復等費用之合計。